

Objekt:	Mustamäe tee						
Kontakt:							
Töö kirjeldus:	Vannitoa kapitaalremont						
Kirjeldus	töö	materjal	maksumus	Märkused			
Pindade kinnikatmine	200	80	280				
Lammutustööd (vannitoa boks välja)	0	1200	1200				
Töödeks ettevalmistus, lammutusjärgne ülevaatus ja tööplaani koostamine	60	0	60				
Kipskarkass seinte ehitamine (66mm metall karkass, vill)	660	220	880				
Vannitoa põranda valamine (EPS, võrk, kile)	360	200	560				
Torutööd (vesi ja kanalisatsioon v.a kaasomandisse kuuluvad osad)	660	350	1010				
Kipside paigaldamine	660	250	910				
Seinasisese WC-poti raami paigaldamine	330	50	380	seinapoti komplekt lisaks			
Hüdroisolatsioon	350	180	530				
Seinaraamiga poti sisu hüdro ja lekkeindikaator	160	40	200				
Seinte plaatimine	1250	100	1350	Plaadid lisaks			
Põranda plaatimine	500	80	580	Plaadid lisaks			
Välisnurkade eerungisse lõikamine soovi korral 50€/jm	0	0	0				
Keraamiliste plaatide vuukimine	330	90	420				
Keraamiliste plaatide silikoonimine	200	80	280				
Ventilatsioonitööd (mootori ja väljatõmbe toru paigaldamine)	160	50	210				
Vannitoa välisseina viimistlus (kipsi vuugid, laus pahteldamine, kruntimine, värvimine)	660	180	840				
Siseukse, ukseinkide ja ukseliistude paigaldamine	120	30	150	Uksed ja liistud lisaks			
Vannitoa sisustuse, santehnika, mööbli ja muud paigaldustööd (50€/h+km)	0	0	0				
Vannitoa sisesed elektritööd (50€/h+km)	0	0	0				
Uue juhtmestiku vedamine kilpi akusto paneelide tagant ca 12jm ja RVK paigaldus kilbis	200	120	320				
Utiliseerimine	150	300	450				
Transport	400	0	400				
	7410	3600	11010				
Hinnanguline tööde kestus 4 nädalat							
Pakkumise sobivuse korral tasuda tööde alguspäevaks ettemaks 30%.							
OÜ Remondikompanii Välja tee 5-1, Suurupi, Harjumaa 55551210, Info@remondifirma.ee, www.remomdifirma.ee Reg: 14136236 KMKR:EE101920160 Elektritööde reg nr: TEL004728				Kokku		11 010.00 €	
				Käibemaks 24%		2 642.40 €	
				Summa kokku		13 652.40 €	